

VIVAPIU' RASANTE FIBRATO MINERALE



È una pasta costituita da grassello di calce stagionato e micromarmi di appropriata granulometria, caricata con fibre e opportunamente additivata, da utilizzare come intervento preliminare nel rivestimento di supporti murari cavillati prima della realizzazione di cicli di finitura minerale a calce. Non è adatto al trattamento di crepe di tipo dinamico.

Caratteristiche principali

La presenza delle fibre consente al prodotto di mascherare cavillature da ritiro presenti nel supporto, fornendo un migliore risultato estetico e riducendo la penetrazione di acqua nel supporto murario.

La composizione a base grassello di calce, mantiene una buona diffusività.

Per la sua natura minerale VIVAPIU' RASANTE FIBRATO MINERALE è indicato unicamente per il rivestimento di cavillature statiche dovute al ritiro dell'intonaco, mentre non è adatto al trattamento di crepe di tipo dinamico, anche se armate.

Non usare prima delle finiture sintetiche della linea VIVADRY.

Metodologia di posa

Prima dell'applicazione di VIVAPIU' RASANTE FIBRATO MINERALE, verificare che i supporti siano asciutti, puliti e privi di parti polverulente o in fase di distacco; su supporti molto assorbenti o polverosi trattare le superfici con un opportuno isolante.

VIVAPIU' RASANTE FIBRATO MINERALE viene fornito pronto all'uso.

L'applicazione si esegue con la spatola americana metallica, avendo cura di stendere il prodotto in maniera uniforme, evitando di frattazzare.

Solitamente si utilizza un solo strato. Nel caso di supporti murari molto ruvidi, può rendersi necessaria l'applicazione di un secondo strato da applicare quando il precedente è completamente asciutto; in alternativa la superficie ruvida può essere rasata preliminarmente con VIVAPIU' RASIT.

Nel trattamento di supporti murari ampiamente cavillati, VIVAPIU' RASANTE FIBRATO MINERALE può essere armato con rete a maglia fine; in questo caso l'applicazione deve avvenire stendendone un primo strato, sul quale fare aderire la rete che deve essere ricoperta con un'altra passata di rasante.

Prima di procedere all'applicazione delle finiture minerali a calce, è indispensabile che il VIVAPIU' RASANTE FIBRATO MINERALE sia completamente asciutto, anche in profondità, se questo non avviene, potrebbero formarsi delle macchie sulla finitura.

Nella stagione calda può essere opportuno inumidire preliminarmente la superficie da trattare per rallentare l'essiccazione del prodotto.

Nel caso sia prevista una pittura di finitura, la superficie dev'esser opportunamente rivestita, per ridurre la visibilità della trama delle fibre che sarebbe altrimenti visibili.

Resa

La resa varia in funzione della ruvidità del supporto da trattare.

Mediamente, si consumano circa 1-1,5 kg/m² di prodotto per ogni strato applicato.

VIVAPIU' RASANTE FIBRATO MINERALE



Avvertenze

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" ed il "PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI", che sono parte integrante della presente scheda.

Operare a temperature comprese tra i 10° ed i 30°C, con umidità relativa non superiore all'85%.

Dati tecnici

Confezioni	25 Kg
Massa volumica (impasto fresco)	1,8 Kg/litro
Residuo secco in peso	75%
pH	13
Granulometria inerte	0,7 mm
Temperatura minima di stoccaggio	+5°C
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso	12 mesi

Voce di capitolato

Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il rivestimento e dovranno quindi essere preventivamente trattati in modo opportuno a tale scopo (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). Il trattamento di supporti murari cavillati deve avvenire con uno strato di rasante costituito da grassello di calce stagionato in quantità superiore al 40%, caricato con fibre di vetro da 3 mm, tipo VIVAPIU' RASANTE FIBRATO MINERALE de "La Calce del Brenta". La posa deve essere eseguita mediante spatola americana in acciaio, evitando di frattazzare. Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e dei ponteggi.

€/m²